

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Roosevelta 14 11-700 Mrągowo
INWESTOR : Gmina Miasto Mrągowo zastąpiona przez TBS"KARO" Sp. z o.o, 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 11
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : technik budowlany Wiesław Tyliński (Ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Daniel Olszewski (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 1.14*1.70*37+1.50*1.50*2+1.20*2.40*2	m ² m ²	 81.966	
				RAZEM	81.966
2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 1.14*1.70*37+1.50*1.50*2+1.20*2.40*2	m ² m ²	 81.966	
				RAZEM	81.966
3	KNR AT-27 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy- dot. osadzenia wzmocnień stalowych z płaskownika 500x50x5mm na pęknięciu ścian 0.50*(15*2+13*2+11)	m m	 33.500	
				RAZEM	33.500
4	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni 0.50*(15*2+13*2+11)*0.08	m ² m ²	 2.680	
				RAZEM	2.680
5	KNR AT-27 0511-01	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 20 cm (15*2+13*2+11)*2	szt. szt.	 134.000	
				RAZEM	134.000
6	wycena indywidualna	Dostawa kotew stalowych z płaskownika 500x50x5 mm (15*2+13*2+11)	szt. szt.	 67.000	
				RAZEM	67.000
7	KNR-W 4-03 1016-04	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w ścianie- mocowanie kotew stalowych typu Hilti o średnicy 10 mm i dług.150 mm do mocowania płaskownika poz.5	szt. szt.	 134.000	
				RAZEM	134.000
8	KNR AT-27 0105-02	Naprawa bruzdy po obsadzeniu płaskownika poz.3	m m	 33.500	
				RAZEM	33.500
9	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1.50*1.50*2	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate (również kominy) 21.78*7.04+4.00*3.00+1.50*2.50/2*2+10.35*7.56+10.35*3.00/2+21.64*8.69+(0.95+1.65)/2*2.40+0.87*2.40*2<murek przy schodach>+2*(0.50+2.03)*0.80+2*(0.50+1.00)*1.00*2+1.00*1.50<kominy>-poz.1	m ² m ²	 387.782	
				RAZEM	387.782
11	KNR 9-27 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie 21.64*(0.12*3+0.10*2)+(0.47+1.02)/2*10.35+1.05*9.38+(0.94+0.86)/2*10.50<gzymsy z cegieł od podwórka i cokoły ceglano-kamienne od strony zachodniej i północnej>	m ² m ²	 39.128	
				RAZEM	39.128
12	KNR-W 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach (0.65+0.75/2)*10.30+(0.75+0.86)/2*10.23<cokół od ulicy>+(0.95+1.65)/2*2*2.40+0.87*2.40*2<murek przy schodach>	m ² m ²	 29.209	
				RAZEM	29.209
13	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła poz.10+poz.11+poz.12	m ² m ²	 456.119	
				RAZEM	456.119
14	KNR 19-01 0325-10	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - gzymsy i attyki o pow. do 1,0 m2 21.64*(0.12*3+0.10*2)*15%<gzymsz z cegieł>+1.32*(0.12+0.18)*37*25%<rolki okienne>	m ² m ²	 5.481	
				RAZEM	5.481
15	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin [(0.47+1.02)/2*10.35+1.05*9.38+(0.94+0.86)/2*10.50]*25%	m ² m ²	 6.752	
				RAZEM	6.752
16	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi poz.10+poz.12	m ² m ²	 416.991	
				RAZEM	416.991

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.50*1.50*2	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
18	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka gazowa 0.45*0.75	m ² m ²	 0.338	
				RAZEM	0.338
19	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m poz.1+poz.10+poz.11+poz.12	m ² m ²	 538.085	
				RAZEM	538.085
20	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.19	m ² m ²	 538.085	
				RAZEM	538.085
21	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.19	m ² m ²	 538.085	
				RAZEM	538.085
22	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:10,11,12,13,14,15,16,17)			
23	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,2)			
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:3,4,5,6,7,8)			
25	KNR 19-01 0205-10	Nacięcie powierzchni starego betonu- schody betonowe i opaska betonowa 0.30*1.67*8+0.50*(10.35+9.38+10.50)	m ² m ²	 19.123	
				RAZEM	19.123
26	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.25	m ² m ²	 19.123	
				RAZEM	19.123
27	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.25	m ² m ²	 19.123	
				RAZEM	19.123
28	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 2 poz.25	m ² m ²	 19.123	
				RAZEM	19.123