

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Roosevelta 10 11-700 Mrągowo  
INWESTOR : Gmina Miasto Mrągowo zastąpiona przez TBS"KARO" Sp. z o.o, 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 11  
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : technik budowlany Wiesław Tyliński (Ogólnobudowlana)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Daniel Olszewski (Ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.03.2018

Data zatwierdzenia



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie  0.90*1.80*25+1.00*1.00*4+0.40*1.80+1.10*1.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.520</b>
2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie  0.90*1.80*25+1.00*1.00*4+0.40*1.80+1.10*1.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.520</b>
3	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate  16.45*[9.90+9.15]+[3.06*2+5.60]*5.16+12.24*9.60*2+12.24*5.00*0.5*2-[5.60*5.16+0.90*1.80*25+1.00*1.00*4+0.40*1.80+1.10*1.50*2+1.00*2.00+1.00*2.30+1.30*2.70+1.10*2.60]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  581.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>581.970</b>
4	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  581.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>581.970</b>
5	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach- przyjęto 15 % powierzchni tynku  poz.3*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  87.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.296</b>
6	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu  poz.3*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  87.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.296</b>
7	KNR 4-01 0732-02	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 5 m - przyjęto 20 % długości  (16.45*15*2+12.24*15*2)*0.20	m  m	  172.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.140</b>
8	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - cokoły cementowe  poz.3*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.394</b>
9	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  581.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>581.970</b>
10	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>  11	szt.  szt.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
11	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m <sup>2</sup> - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.520</b>
12	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  1.00*2.00+1.02*2.30+1.30*2.70+1.10*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.716</b>
13	KNR 4-01 0610-02	Odrzysanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzysania do 5 m <sup>2</sup>  16.40*0.80*2+9.25*0.60*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.440</b>
14	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - drewnochronem kolorowym  16.40*0.80*2+9.25*0.60*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.440</b>
15	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie( skrzynka gazowa i elektryczna)  0.40*0.60*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
16	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych  0.90*(3.21*2+6.00)+0.73*3.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.405</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1.50*1.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
18	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km poz.5*0.028	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.444	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.444</b>
19	wycena indywidualna	Koszt kontenera i opłata wysypiskowa poz.5*0.028	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.444	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.444</b>
20	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 16.45*(9.90+9.15)+5.16*(3.06*2+5.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	373.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>373.848</b>
21	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m 12.24*(9.60+5.00*0.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	296.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.208</b>
22	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.20+poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	670.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.056</b>
23	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.20+poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	670.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.056</b>
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8)			
25	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:9,10,11,12,13,14)			